

Firma: GRITEC konstrukce hal s.r.o.
Adresse: 66902 Znojmo, Dobšická 3579/15
Telefon: 0664/5366415
Email: franz.gritsch@gritec.cz
Web: www.gritec.at
IČO 8657408

10.01.2021

ANGEBOT

Kunde:

Bauort:

Benennung: **Halle 20x42m - 4,5m hoch**

Dachneigung 15°+ Traufenhöhe 4,5m
Dachpaneel und Wandtrapezblech
1,5m hoher Betonsockel

Pos.	Benennung	Positionspreis
1	Stahlrahmenkonstruktion 20x42m mit KVH Holzpfetten 10/24cm oder Z - Stahlpfetten verzinkt geliefert und montiert Stahlkonstruktion lackiert inkl. Tür und Torauswechslungen aufdübeln der Stützen auf das Fundament oder Bodenplatte Dach und Wandverband Sandgestrahlt SA2,5 nach EN 12944 (Schweissen nach Klasse EXC2 EN 1090-2)	51 544,54 €
2	Dach, Wand & Spenglerarbeiten: 882 m ² 3cm Dachpaneel lackiert in Standard Ral Fabe Produkt: Sandwichpaneel 3cm mit PU-Schaumfüllung, U-Wert = 0,692 W/m ² K oberes Blech: 0,6mm unteres Blech: 0,5mm geliefert & montiert Mit Edelstahl Befestigungsschrauben inkl. Dichtkappen 84 Stk. Ausklinkung (Traufe 60 od. 100mm – Überlappung 200mm)	59 172,41 €

42,00 lfm Profilfüller

84,00 lfm Zahnblech

450 m² Wand Trapezblech

Profil 35/207/0,63

beidseitig verzinkt, geliefert und montiert

Aussenseite beschichtet laut Standardfarbkarte 25my

inkl. Lichtplatten aus Polycarbonat Trapezprofil 207/35

klar durchsichtig

42 m Firstabdeckung – Einfassung

16°, verzinkt und beschichtet

bis 85cm im Zuschnitt, mit Profilfüller, mit Edelstahl-

Befestigungsschrauben inkl. Dichtkappen, geliefert und verlegt

84 m Traufenwinkel

Traufenwinkel zum Abdecken des Schaumkernes

Und als Schneenase gekantet, verzinkt und beschichtet

geliefert und montiert

114 m Wassernase

Als unterer Fassadenanschluss, verzinkt und kunststoffbeschichtet

bis 15cm im Zuschnitt

geliefert und montiert

30 m Tür – Tor – und Eckverkleidung

Bis 30cm im Zuschnitt, verzinkt und kunststoffbeschichtet

20 m Wandanschlusswinkel Innen und Aussen

Als oberer Wandabschluss bei den Längswänden außen und bei

Beiden Giebelwänden innen, verzinkt und kunststoffbeschichtet

42 m Ortgangverblechung verzinkt und beschichtet

bis 40cm im Zuschnitt, geliefert und montiert

42 m Hängerinne verzinkt, 40cm im Umbug, mit Rinnenhaken

Vorköpfen und Auslaufkesseln, geliefert und montiert

18 m Regenablaufrohr verzinkt, Durchmesser 120mm, mit

Rohrschellen, Rohrbogen und Auslaufknie

geliefert und montiert

3 **2Stk. 5,50m x 4,30m Industrie-Sektionaltor**

8 699,90 €

geliefert und montiert
mit Funkfernbedienung

Lamellenoberfläche außen: stucco/micrograin
Torfarbe außen: lt. Vorzugsfarben
Torfarbe innen: RAL 9002 Grauweiß

Torblatt: aus doppelwandigen feuerverzinkten Stahllamellen.
Bautiefe 42mm. Wärmedämmt, ausgeschäumt mit 100%
FCKW - freiem PU Schaum nach DIN 4102 und DIN 18164.
Baustoffklasse B2 - normal entflammbar.
Wärmedurchgangskoeffizient $K=1,0W/m^2K$
Torglied mit einem außen und innen wirksamen Finger-Klemmschutz

Je Tor 1Stk. Antrieb WA 400
Je Tor 1Stk. Nothandkette
Je Tor 1Stk. Hauptschalter allpolig abschaltend
Je Tor 1Stk. Funkempfänger
Je Tor 1Stk. Handsender (Fernbedienung)

Für die Montage muss ein Stromanschluss zur Verfügung stehen
Verkabelung vom Antrieb zur Steuerung erfolgt lose

BAUMEISTERARBEITEN:

4	<u>Baustellengemeinkosten:</u>	Zwischensumme: €	4 926,00
	1) Einreichplan inkl. Baubeschreibung und Ausdrucke	€	1 106,00
	2) Bauführung	€	1 050,00
	3) Statik für Fundament und Stahlkonstruktion	€	1 570,00
	4) Einrichten der Baustelle samt Zu- und Abfuhr von Kleingeräten inkl. Leihgebühr auf Baudauer	€	700,00
	5) Abstecken der Bauachsen und tragenden Mauern sowie Sichern derselben außerhalb der von Erdarbeiten betroffenen Baufläche	€	500,00

5	<u>Betonarbeiten:</u>	Zwischensumme:	86 790,00 €
	7) Fundamente (inkl.Blitzschutz)		20 160,00 €
	8) Doppelwandelemente 25 cm stark- Höhe 1,50m ab Fußbodenniveau (d.h. ab Fundamentniveau 1,80m)		27 790,00 €
	Pos. 9) Stahlbetonplatte (mit Stahlfasern), bis 20cm stark- inklusive Abdecken des bauseits hergestellten Unterbaus mit PAE-Folie, Verreiben und Glätten, Hartkorneinstreuung und Fugenschnitt. Ebenheit Klasse E2		38 840,00 €

Zusammenfassung:

(Preise geliefert und montiert)

1	Stahlhallenkonstruktion	51 544,54 €
2	Dach, Wand & Spenglerarbeiten	59 172,41 €
3	2Stk. 5,50m x 4,30m Industrie-Sektionaltor	8 699,90 €
	Zwischensumme Halle:	<u>119 416,85 €</u>

Baumeisterarbeiten:

4	Baustellengemeinkosten:	4 926,00 €
5	Betonarbeiten:	<u>86 790,00 €</u>

Gesamtpreis netto:	211 132,85 €
21% Mwst:	44 337,90 €
Gesamtpreis inkl. 21% Mwst:	<u>255 470,75 €</u>

Dem Angebot liegt die Annahme zugrunde, dass der Hallenboden soweit planiert, geräumt und befestigt ist, dass wir uns mit den Montagegeräten mit ca. 21To ungehindert bewegen können.

Bei Dachdecker und Wandverkleidungsarbeiten ist es erforderlich, dass ausserhalb der Halle ein 3 - 4m breiter Fahrstreifen für Kran und Hebebühnen, eingeebnet und befahrbar ist.

Diese Halle ist statisch berechnet bis einer Schneelast von 1,5 kN/m²

Es gelten unsere AGB's (Homepage)

*Für weitere Auskünfte stehe ich ihnen gerne unter der Tel.Nummer: **0664/5366415** zu Verfügung.*

Mit freundlichen Grüßen
Franz Gritsch